

Вуличне освітлення

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Роботи електромонтажні
Освітлення вул.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

60,308 тис. грн.
1,313 тис.люд.-год.
27,285 тис. грн.
3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "24 травня" 2018 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	M8-148-1	Кабель до 0,4 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,5	<u>5295,94</u> 2038,00	<u>3248,09</u> 11,51	7944	3057	<u>4872</u> 17	<u>100</u> 0,7056	<u>150</u> 1,06
2	M8-593-10	Світильник для ламп розжарювання місцевого освітлення	100 шт	0,1	<u>28859,09</u> 2442,40	<u>26416,69</u> 89,88	2886	244	<u>2642</u> 9	<u>113,6</u> 5,3976	<u>11,36</u> 0,54
3	& M11-233-1-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів	100кінц.	0,44	<u>1090,50</u> 1090,50	<u>-</u> -	480	480	<u>-</u> -	<u>50</u> -	<u>22</u> -
4	& P1-8-1-1	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами	100м3	0,75	<u>2665,42</u> 34,30	<u>2631,12</u> 221,44	1999	26	<u>1973</u> 166	<u>2</u> 10,8	<u>1,5</u> 8,1
5	& E6-1-13-1	Улаштування фундаментів під стовп	100м3	0,01	<u>189916,98</u> 13120,80	<u>3020,60</u> 44,42	1899	131	<u>30</u> -	<u>710</u> 2,66	<u>7,1</u> 0,03
6	& E28-102-1-1	Установлення одиночних суцільних опор	1 опора	10	<u>1516,80</u> 1516,80	<u>-</u> -	15168	15168	<u>-</u> -	<u>80</u> -	<u>800</u> -
7	& E16-7-3-1	Прокладання труб в траншеї	100м	1,5	<u>521,50</u> 521,50	<u>-</u> -	782	782	<u>-</u> -	<u>25</u> -	<u>37,5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 & E11-19-1-20	Улаштування асфальтобетонного литого покриття товщиною 25мм	100м2	0,24	<u>33141,67</u>	<u>1208,24</u>	7954	224	<u>290</u>	<u>48,11</u>	<u>11,55</u>	
				934,78	17,77			4	1,064	0,26	
9 & M8-289-1-1	Заземлення одиночне опори	шт	10	<u>238,92</u>	<u>-</u>	2389	2389	<u>-</u>	<u>12</u>	<u>120</u>	
				238,92	-			-	-	-	
	Разом прямі витрати по кошторису						41501	22501	<u>9807</u>	<u>1161,01</u>	
	Разом будівельні роботи, грн.						41501		196	9,99	
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					9193					
	всього заробітна плата, грн.					22697					
	Загальновиробничі витрати, грн.					18807					
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					141,94					
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4588					
	Всього будівельні роботи, грн.					60308					
	Всього по кошторису					60308					
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1313					
	Кошторисна заробітна плата, грн.					27285					

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]